

Revisionsplan zur Reinigung von Einbauelementen der Körber Thermostationen

1. Gitterroste und Grobfilterelement herausnehmen und Element reinigen oder erneuern.
2. Taschenfilterelement ebenfalls herausnehmen, reinigen oder erneuern
3. Wärmetauscher vorsichtig absaugen !!! darauf achten , daß die Lammellen nicht beschädigt werden
4. Alle Schalldämmelemente herausnehmen und evtl. reinigen
5. Befestigungen des Ventilators auf Festigkeit prüfen
6. Gesamte Station aussaugen und Einbauteile in umgekehrter Reihenfolge wieder einsetzen

